

## VERIFICATION DE SYSTEMES DE GICLEURS A EAU

1. Vérification des raccordements du service d'incendie.
2. Faire essai d'écoulement par le drain principal.
3. Vérifier les robinets des systèmes.
4. Faire essai de la cloche hydraulique.
5. Faire essai de la cloche électrique.
6. Faire essai de l'avertisseur de débit.
7. Vérification de la pression d'eau.
8. Vérification de la pression d'eau en aval du robinet d'alarme.
9. Faire essai des allarmes de feu par le robinet du raccord d'essai (1 fois l'an).
10. Vérification de l'état des têtes d'extincteurs automatiques de la tuyauterie et des supports.
11. Vérification de la pompe de surpression.
12. Vérification des manomètres à l'eau.